PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont oddziału dziecięcego grupy I

ADRES INWESTYCJI: 62-510 Konin, ul. Sosnowa 6

NAZWA INWESTORA: Złobek Miejski

ADRES INWESTORA: 62-510 Konin, ul. Sosnowa 6

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż, Zdzisław Sparażyński

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2019

Kod CPV :

45262690-4 - Remont starych budynków

OPRACOWAŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA NR 01			
1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		42,30 * 1,2	m2	50,76	
				RAZEM	50,76
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3 + 3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m3		
		0,10 * 2,07 * 0,30	m3	0,06	
				RAZEM	0,06
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Sufity			
		42,30	m2	42,30	
		Ściany			
		3,15 * [5,76 + 7,41 + 0,28] * 2 - 1,20 * 2,10 * 5 - 0,90 * 2,00 - 0,80 * 2,00 * 2 - 1,50 * 2,00 - 1,20 * 0,90 * 2 - 0,90 * 0,90 * 2 + 0,20 * [1,20 + 2,10 * 2] * 5 + 0,15 * 0,45 * 2 * 5	m2	66,43	
				RAZEM	108,73
6 d.1.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m3		
		[0,06 + 108,73 * 0,003] * 1,4	m3	0,54	
				RAZEM	0,54
7 d.1.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 9 km Krotność = 9	m3		
		0,54	m3	0,54	
				RAZEM	0,54
8 d.1.1	kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów	m3		
		0,54	m3	0,54	
				RAZEM	0,54
9 d.1.1	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		0,90 * 0,90 * 2 * 2 + 1,20 * 0,90 * 2	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
10 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m2		

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3134

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,15 * [5,76 + 7,41 + 0,28] * 2 - 1,20 * 2,10 * 5 - 0,90 * 2,00 - 0,80 * 2,00 * 2 - 1,50 * 2,00 - 1,20 * 0,90 - 0,90 * 0,90 * 2 + 0,20 * [1,20 + 2,10 * 2] * 5 + 0,15 * 0,45 * 2 * 5	m2	67,51	
				RAZEM	67,51
12 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
		42,30	m2	42,30	
				RAZEM	42,30
13 d.1.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2	m2		
		67,51 + 42,30	m2	109,81	
				RAZEM	109,81
14 d.1.1	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną akrylową białą trzykrotnie podłoży gipsowych	m2		
		42,30	m2	42,30	
				RAZEM	42,30
15 d.1.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		3,15 * [5,76 + 7,41 + 0,28] * 2 - 1,20 * 2,10 * 5 - 0,90 * 2,00 - 0,80 * 2,00 * 2 - 1,50 * 2,00 - 1,20 * 0,90 - 0,90 * 0,90 * 2 + 0,20 * [1,20 + 2,10 * 2] * 5 + 0,15 * 0,45 * 2 * 5	m2	67,51	
				RAZEM	67,51
16 d.1.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		4,06 * 3,20 - 0,80 * 2,00 * 2 5,76 * 3,15 - 1,50 * 2,00 - 1,20 * 0,90	m2 m2	9,79 14,06	
				RAZEM	23,85
17 d.1.1	KNNR 7 0701-03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - naświetla wewnętrzne	m2		
		1,17 * 0,95	m2	1,11	
				RAZEM	1,11
18 d.1.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
19 d.1.1	kalk. własna	Dostarczenie podokienników z płyty laminowanej Postforming gr. 38 mm dł. 7,40 m i szer. 35 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.1	KNR-W 2-02 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
		7,40 + 0,25 * 2 * 5	m	9,90	
				RAZEM	9,90
21 d.1.1	KNR-W 2-02 20205-01 analogia	Osłony na grzejniki	m2		
		1,49 * 0,50 * 4 1,39 * 0,50 * 1	m2 m2	2,98 0,70	
				RAZEM	3,68
22 d.1.1	KNR-W 2-02 1036-06	Boazerie - elementy wykończenia - opaska osłonowa na czoło parapetu betonowego	m		
		7,40	m	7,40	
				RAZEM	7,40
23 d.1.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych 280 - 300 mm, okleina CPL kolor dąb biały	m2		
		0,80 * 2,00 * 2	m2	3,20	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3134

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * 2,00	m2	1,80	
				RAZEM	5,00
24 d.1.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych PORTA wzór 1.1 wzmocnionych, okleina CPL 0,2 mm, zamek na wkładkę bębenkową wg zestawienia stolarki, kolor biały	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
25 d.1.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych PORTA wzór 1.2 oszklonych fabrycznie wykończonych wzmocnionych, okleina CPL 0,2 mm, zamek na wkładkę bębenkową, tuleje nawiewne, mała szyba wg zestawienia stolarki, kolor biały	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
26 d.1.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych PORTA wzór 1.5 oszklonych fabrycznie wykończonych okleina CPL 0,2 mm, zamek na wkładkę bębenkową, wg zestawienia stolarki, kolor biały	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
1.2		Roboty elektryczne			
27 d.1.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych sufitowych przykręcanych	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
28 d.1.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1.2	kalk. własna	Demontaż wypustów kablowych do opraw oświetleniowych na stropie	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
30 d.1.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
31 d.1.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32 d.1.2	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		3,20	m	3,20	
				RAZEM	3,20
33 d.1.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		11,00 + 3,20	m	14,20	
				RAZEM	14,20
34 d.1.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		14,20	m	14,20	
				RAZEM	14,20
35 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYpżo 3x1,5 mm2	m		

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3134

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45,00	m	45,00	
				RAZEM	45,00
36 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYpżo 3x2,5 mm2	m		
		11,00	m	11,00	
				RAZEM	11,00
37 d.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
38 d.1.2	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.1.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.1.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
41 d.1.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		2	pomiar.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		SALA NR 02			
2.1		Roboty budowlane			
42 d.2.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		63,60 * 1,2	m2	76,32	
				RAZEM	76,32
43 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Sufity 63,60 Ściany 3,15 * [5,76 + 11,06] * 2 - 1,20 * 2,10 * 7 - 0,90 * 2,00 - 0,80 * 2,00 * 2 - 1,50 * 2,00 - 1,20 * 0,90 * 2 + 0,20 * [1,20 + 2,10 * 2] * 7 + 0,15 * 0,45 * 2 * 7	m2 m2	63,60 86,67	
				RAZEM	150,27
45 d.2.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m3		
		150,27 * 0,003 * 1,4	m3	0,63	
				RAZEM	0,63
46 d.2.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 9 km Krotność = 9	m3		

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3134

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,63	m3	0,63	
				RAZEM	0,63
47 d.2.1	kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów	m3		
		0,63	m3	0,63	
				RAZEM	0,63
48 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
49 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m2		
		3,15 * [5,76 + 11,06] * 2 - 1,20 * 2,10 * 7 - 0,90 * 2,00 - 0,80 * 2,00 * 2 - 1,50 * 2,00 + 0,20 * [1,20 + 2,10 * 2] * 7 + 0,15 * 0,45 * 2 * 7	m2	88,83	
				RAZEM	88,83
50 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
		63,60	m2	63,60	
				RAZEM	63,60
51 d.2.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2	m2		
		63,60	m2	63,60	
				RAZEM	63,60
52 d.2.1	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną akrylową białą trzykrotnie podłoży gipsowych - sufit	m2		
		63,60	m2	63,60	
				RAZEM	63,60
53 d.2.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		3,15 * [5,76 + 11,06] * 2 - 1,20 * 2,10 * 7 - 0,90 * 2,00 - 0,80 * 2,00 * 2 - 1,50 * 2,00 + 0,20 * [1,20 + 2,10 * 2] * 7 + 0,15 * 0,45 * 2 * 7	m2	88,83	
				RAZEM	88,83
54 d.2.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
55 d.2.1	kalk. własna	Dostarczenie podokienników z płyty laminowanej Postforming gr. 38 mm dł. 11,05 m i szer. 35 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.2.1	KNR-W 2-02 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
		11,05 + 0,25 * 2 * 7	m	14,55	
				RAZEM	14,55
57 d.2.1	KNR-W 2-02 20205-01 analogia	Osłony na grzejniki	m2		
		1,49 * 0,50 * 6 1,39 * 0,50 * 1	m2 m2	4,47 0,70	
				RAZEM	5,17
58 d.2.1	KNR-W 2-02 1036-06	Boazerie - elementy wykończenia - opaska osłonowa na czoło parapetu betonowego	m		
		11,05	m	11,05	
				RAZEM	11,05
2.2		Roboty elektryczne			

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3134

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.2.2	KNR 4-03 1133-02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
60 d.2.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
61 d.2.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
62 d.2.2	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		3,20 + 5,70 + 8,00	m	16,90	
				RAZEM	16,90
63 d.2.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		45,00 + 11,00 + 3,20 + 5,70 + 8,00	m	72,90	
				RAZEM	72,90
64 d.2.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		72,90	m	72,90	
				RAZEM	72,90
65 d.2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYpżo 3x1,5 mm2	m		
		45,00	m	45,00	
				RAZEM	45,00
66 d.2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYpżo 3x2,5 mm2	m		
		11,00	m	11,00	
				RAZEM	11,00
67 d.2.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
68 d.2.2	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
69 d.2.2	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
70 d.2.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
71 d.2.2	KNNR 5 0502-02	Natynkowa oprawa typu kasetonowego 620 x 620 Moc oprawy 32 W, strumień świetlny 3600 Lm, temperatura barwowa 4000 K, IP 40, COMPAKT LED	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3134

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.2.2	KNNR 5 0502-02	Natynkowa oprawa typu kasetonowego 620 x 620 Moc oprawy 36 W, strumień świetlny 3600 Lm, temperatura barwowa 4000 K, IP 40, COMPAKT LED	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
73 d.2.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom iar.		
		4	pom iar.	4,00	
				RAZEM	4,00
3		POKÓJ BIUROWY			
3.1		Roboty budowlane			
74 d.3.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
75 d.3.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
76 d.3.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.3.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		1,50	m	1,50	
				RAZEM	1,50
78 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		10,95	m2	10,95	
				RAZEM	10,95
79 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,50 * 1,20	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
80 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Sufity			
		10,95	m2	10,95	
		Ściany			
		3,20 * [3,00 + 3,64] * 2 - 1,20 * 1,60 * 2 - 0,80 * 2,00 - 1,50 * 1,20 + 0,20 * [1,20 + 1,60 * 2] * 2 + 0,15 * 0,85 * 2 * 2	m2	37,53	
				RAZEM	48,48
81 d.3.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m3		
		[10,95 * 0,01 + 1,80 * 0,02 + 48,48 * 0,003] * 1,4	m3	0,41	
				RAZEM	0,41
82 d.3.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 9 km Krotność = 9	m3		
		0,41	m3	0,41	
				RAZEM	0,41
83 d.3.1	kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów	m3		

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3134

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,41	m3	0,41	
				RAZEM	0,41
84 d.3.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,50 * 1,20	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
85 d.3.1	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		3,20 * 0,20 * 2	m2	1,28	
				RAZEM	1,28
86 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m2		
		3,20 * [3,00 + 3,64] * 2 - 1,20 * 1,60 * 2 - 0,80 * 2,00 + 0,20 * [1,20 + 1,60 * 2] * 2 + 0,15 * 0,85 * 2 * 2	m2	39,33	
				RAZEM	39,33
87 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
		10,95	m2	10,95	
				RAZEM	10,95
88 d.3.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2	m2		
		39,33 + 10,95	m2	50,28	
				RAZEM	50,28
89 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
		10,95	m2	10,95	
				RAZEM	10,95
90 d.3.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 10 mm	m2		
		10,95	m2	10,95	
				RAZEM	10,95
91 d.3.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - PCV homogeniczny gr. 2 mm	m2		
		10,95 + 0,10 * [3,00 * 2 + 3,64 * 2 - 0,80]	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
92 d.3.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile do wyoblenia wykładziny R-20 mm	m		
		3,00 * 2 + 3,64 * 2 - 0,80	m	12,48	
				RAZEM	12,48
93 d.3.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		12,20	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
94 d.3.1	E 0508 0800-05 analogia	Montaż listew progowych dł. 1,00 m aluminiowych poprzez przykręcenie do betonu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.3.1	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną akrylową białą trzykrotnie podłoży gipsowych - sufit	m2		
		10,95	m2	10,95	
				RAZEM	10,95

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.3.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		3,20 * [3,00 + 3,64] * 2 - 1,20 * 1,60 * 2 - 0,80 * 2,00 + 0,20 * [1,20 + 1,60 * 2] * 2 + 0,15 * 0,85 * 2 * 2	m2	39,33	
				RAZEM	39,33
97 d.3.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
98 d.3.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
99 d.3.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3134